



دولت جمهوری اسلامی افغانستان
اداره مستقل ارگانهای محل
ولایت هرات
ریاست شاروالی هرات
برنامه حمایت اتحادیه اروپا از شاروالی هرات
بل احجام کاری



پروژه : احیا و باز سازی پارک بادمرغان

موقعیت پروژه: ناحیه چهارم شهر هرات

لیست مشخصات برآورد بخش ساختمانی پارک بادمرغان

ردیف	تفصیلات و نوعیت کار	واحد	مقدار	قیمت فی واحد به عدد	قیمت فی واحد به حروف به افغانی	مجموع	ملاحظات
تفصیلات و نوعیت کار							
۱	موبایلایزیشن و دیمبایلایزیشن (آماده سازی ساحه ، آماده ساختن تمام تجهیزات کارو ایجاد دفتر پرسونل) و گرفتن تدابیر ایمنی در کل پروژه شامل خوازه، دستکش، کلاه، عینک، کفش ایمنی، کمر بند، واسکت، جعبه کمک های اولیه و تمام امورات ضروری جهت اجرای پروژه ، تدابیر لازمه برای سد معبر نکردن راه برای عموم مردم ، پاک کاری ساحه در ختم کار و تکمیل کار با تمام جزئیات آن تحت نظر انجنیر ساحه	سرجمع	۱				
۲	تست های لابراتواری شامل (کانکریت سیخ دار و بدون سیخ، سنگ، خشت، خاک و مصالح) طبق مشخصات فنی تحت نظر انجنیر ساحه با تمام جزئیات آن: ۱- تست های کمپکشن در هر ۴۰ متر مربع برای پیاده رو ها یک تست انجام شود همچنان دو تست برای تهداب سرویس های بهداشتی. ۲- برای هر ۲۵ متر مکعب کانکریت در ساحه یک سلمپ تست و یک سیت ۶ سلندره به منظور پیدا نمودن مقاومت فشاری کانکریت انجام گردد. ۳- قبل از شروع پروژه میکس دیزاین، حد اقل دو نمونه تست خشت، سه نمونه تست سنگ، تست سیخ گل و تست سمنت که در ساحه استفاده میگردد باید انجام شود.	سرجمع	۱				
۳	تخریب الحاقات اضافی شامل دستشویی ها، تعمیر پسته پولیس، چوکی ها(نیمکت ها) از جنس کانکریت، بعضی درختان در صورت نیاز، دیوارهای کانکریتی جدولی دورا دور چمنها، حذف خاک چمنهای موجود(در صورت استفاده مجدد ازین خاک باید هدایت انجنیر ساحه باشد)، انتقال مواد اضافی آن از ساحه طبق موقعیت تعین شده آمریت ناحیه ۴ ام شاروالی، وسایر قسمت های پروژه تحت نظر انجنیر ساحه و مشخصات فنی پروژه	سرجمع	۱				
۴	کندکاری مواد زاید پیاده روهای داخل پارک (خاک نرم، سخت و یا کانکریت) وسایر موارد موجود در ساحه ، انتقال مواد اضافی از ساحه طبق موقعیت تعین شده آمریت ناحیه چهارم شاروالی طبق نقشه و مشخصات فنی، تحت نظر انجنیر ساحه	متر مکعب	۵۵۹				
۵	کندکاری چمن در صورت نیاز، انتقال مواد اضافی از ساحه طبق موقعیت تعین شده ناحیه چهارم شاروالی طبق مشخصات فنی، تحت نظر انجنیر ساحه	متر مکعب	۱۹۸.۴				

محل امضا

نماینده برنامه	انجنیر ناحیه	انجنیران ریاست تکنیکی و سکتوری	مدیر عمومی انجنیری	آمر خدمات شهری و سکتوری	رئیس خدمات تکنیکی سکتوری	ملاحظه شد شاروال
----------------	--------------	--------------------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------	------------------



دولت جمهوری اسلامی افغانستان
اداره مستقل ارگانهای محل
ولایت هرات
ریاست شاروالی هرات
برنامه حمایت اتحادیه اروپا از شاروالی هرات
بل احجام کاری



پروژه : احیا و باز سازی پارک بادمردگان

موقعیت پروژه: ناحیه چهارم شهر هرات

لیست مشخصات برآورد بخش ساختمانی پارک بادمردگان

تاریخ : ۱۳۹۹/۱۰/۱۰

ردیف	تفصیلات و نوعیت کار	واحد	مقدار	قیمت فی واحد به عدد	قیمت فی واحد به حروف به افغانی	مجموع	ملاحظات
	بل شماره (۱/۴) احجام کاری بخش ساختمانی - ورق (۲/۴۴۴)						
۶	کندنکاری تهداب دیوار های احاطوی با هرنوع خاک نرم و سخت و یا سنگی با درنظرگرفتن حد اقل ۲۰ سانتی اضافه تر از ابعاد نقشه در هردو طرف برای اجرای امورات سنگ کاری غرقه با ریسمان، (در محاسبه صرف ابعاد دیوار سنگ کاری شامل کندنکاری محاسبه میگردد)، طبق نقشه، مشخصات تخنیکي و تحت نظر انجیران ناظر پروژه	متر مکعب	۵۳				
۷	پرکاری کف پیاده رو ها ، سرویس بهداشتی و غرقه ها از خاک عاری از مواد عضوی و علف و کمپکشن با لایه هایی به ضخامت ۱۰ سانتی متر یا ۹۰ فیصد نتیجه لایراتواری طبق نقشه و مشخصات فنی، تحت نظرانجینیرساحه.	متر مکعب	۵۵۵				
۸	اجرای جدول کانکریتی مارک (۲۰۰) دارای مخلوط حباب سازی ۸٪-۴ (Air Entrain) همسطح با پیاده رو ها داخلی و بیرونی معه ملات و سایر موارد اجرایی آن طبق نقشه و مشخصات فنی ، تحت نظر انجیر ساحة	متر طول	۴۳۸				
۹	جدول داخل کنار دیوار ارتفاع (۳۰) سانتی عرض (۱۵) سانتی معه ملات وسایر موارد اجرایی آن مطابق به نقشه ومشخصات فنی، تحت نظر انجیران ناظر پروژه	متر طول	۱۸۰				
۱۰	ایجاد زمین چمن شامل تهیه خاک زراعتی مناسب عاری از علف های هرز ، شامل کود حیوانی مناسب (کهنه) به نسبت (۱:۵) (یک حصه کود حیوانی و ۵ حصه خاک) با کیفیت عالی درقسمت باغچه ها با دولایه نپک شده، به ضخامت ۳۰ سانتی تکمیل کار با تمام جزئیات آن طبق نقشه ومشخصات فنی، تحت نظر انجینیر ساحة.	متر مکعب	۳۲۰				

محل امضا



دولت جمهوری اسلامی افغانستان
اداره مستقل ارگانهای محل
ولایت هرات
ریاست شاروالی هرات
برنامه حمایت اتحادیه اروپا از شاروالی هرات
بل احجام کاری



پروژه : احیا و باز سازی پارک بادمرغان

موقعیت پروژه: ناحیه چهارم شهر هرات

لیست مشخصات برآورد بخش ساختمانی پارک بادمرغان

تاریخ : ۱۳۹۹/۱۰/۱۰

ردیف	تفصیلات و نوعیت کار	واحد	مقدار	قیمت فی واحد به عدد	قیمت فی واحد به حروف به افغانی	مجموع	ملاحظات
بل شماره (۱/۴) احجام کاری بخش ساختمانی - ورق (۴۴/۳)							
۱۱	تهیه تخم های فرز یا پاختوره بالا، نیاز به آب کم، دارای رشد بطی و دارای ساقه ظریف، فی کیلوگرم تخم فرز در (۱۵ مترمربع) استفاده گردد تکمیل کار با تمام جزئیات آن طبق نقشه و مشخصات فنی، تحت نظر انجینیر ساحه.	متر مربع	۶۵۰				
۱۲	غرس نهالهای غیرمثمر زینتی ؟؟؟؟؟ در قسمت های مورد نیاز تکمیل کار با تمام جزئیات آن طبق نقشه و مشخصات فنی، تحت نظر انجینیر ساحه.	عدد	۱۰				
۱۳	سنگ کاری غرقه دیوار احاطه پارک ، از جنس سنگ کوهی با کیفیت عالی با ملات (۱:۴) ، تکمیل کار با تمام جزئیات آن طوریکه غرقه تا قسمتی که به چشم دیده نمیشود توسط ملات تمامی خلل و فرج آن پر شود و با ریسمان کار شود طبق نقشه و مشخصات فنی، تحت نظر انجینیر ساحه .	متر مکعب	۸۶				
۱۴	سنگ کاری تهداب کرسی دیوار احاطه پارک ، از جنس سنگ کوهی نما با کیفیت عالی با ملات (۱:۴) طبق فرمایش تکمیل کار با تمام جزئیات آن طبق نقشه و مشخصات فنی، تحت نظر انجینیر ساحه .	مترمکعب	۴۸				
۱۵	اجرای امورات هنگام کاری سنگ کاری های دیوار احاطه ، سرویس بهداشتی، غرقه فروشات و پوسته پولیس با مصالح نسبت (۱:۳) به شمول ابدهی و مراقبت آن با کیفیت عالی طبق نقشه، مشخصات تخنیکي و تحت نظر انجنیر ساحه	مترمربع	۱۶۳				

محل امضا

نماینده برنامه	انجینیر ناحیه	انجینیران ریاست تخنیکي و سکتوری	مدیر عمومی انجینیری	آمر خدمات شهری و سکتوری	رئیس خدمات تخنیکي سکتوری	ملاحظه شد شاروال
----------------	---------------	---------------------------------	---------------------	-------------------------	--------------------------	------------------



دولت جمهوری اسلامی افغانستان
اداره مستقل ارگانهای محل
ولایت هرات
ریاست شاروالی هرات
برنامه حمایت اتحادیه اروپا از شاروالی هرات
بل احجام کاری



پروژه : احیا و باز سازی پارک بادمردگان

موقعیت پروژه: ناحیه چهارم شهر هرات

لیست مشخصات برآورد بخش ساختمانی پارک بادمردگان

تاریخ : ۱۳۹۹/۱۰/۱۰

ردیف	تفصیلات و نوعیت کار	واحد	مقدار	قیمت فی واحد به عدد	قیمت فی واحد به حروف به افغانی	مجموع	ملاحظات
	بل شماره (۱/۴) احجام کاری بخش ساختمانی - ورق (۴۴۴/۴)						
۱۶	خشت کاری دیوار احاطوی، سرویس بهداشتی از نوع خشت سنتی (که مقدار جذب آب آن بیشتر از ۲۰٪ و مقاومت آن از ۸ مگا پاسکال کمتر نباشد) با ملات سمند ور یگ (۱:۴) به شمول هنگاف خشت کاری از مارک (۱:۳)، سایر موارد باتمام جزییات آن طبق نقشه و مشخصات فنی تحت نظر انجنیر ساحه پروژه	متر مکعب	۶۵				
۱۷	خشت کاری دیوار های پارتیشن سرویس بهداشتی و پوسته پولیس با ملات سمند ور یگ (۱:۴) سایر موارد باتمام جزییات آن طبق نقشه و مشخصات فنی تحت نظر انجنیر ساحه پروژه	متر مکعب	۸				
۱۸	اجرای Base Course به ضخامت ۲۰ سانتی متر زیر پیاده رو های داخلی و بیرونی پارک با کمپکشن و تست لایراتواری ۹۰٪ طبق نقشه، مشخصات فنی و هدایت انجنیران نظارت کننده پروژه	متر مکعب	۲۳۱				
۱۹	سنگ کاری کف پیاده رو ها با ضخامت سنگ (۵) سانتی از سنگ لاشه کوهی برش داده و ملات با حداقل ملات زیر آن با ضخامت (۱۰) سانتی با مارک ۱۵۰، به شمول بند کشی و با تمام امورات ایجایی کف سازی پیاده رو طبق نقشه، مشخصات تخنیکي و هدایت انجنیر ساحه	متر مربع	۷۷۹				
	اجرای پیاده رو بیرونی پارک از جنس موزایک کانکرتی پرسی حدقل ضخامت ۶ سانتی با قالب های متفاوت مطابق به نقشه، مشخصات تخنیکي و هدایت انجنیران ناظر	متر مربع	۳۷۴				
۲۰	اجرای کناره فلزی معه رنگمالی با سه لایه (یک لایه ضد زنگ، دولایه رنگ روغنی) معه امورات ایجایی برای نصب آن روی دیوار های احاطوی مطابق به نقشه وطرح طبق مشخصات تخنیکي و هدایت انجنیر ساحه	متر طول	۱۵۰				

محل امضا

نماینده برنامه	انجنیر ناحیه	انجنیران ریاست تخنیکي و سکتوری	مدیر عمومی انجنیری	آمر خدمات شهری و سکتوری	رئیس خدمات تخنیکي سکتوری	ملاحظه شد شاروال
----------------	--------------	--------------------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------	------------------



دولت جمهوری اسلامی افغانستان
اداره مستقل ارگانهای محل
ولایت هرات
ریاست شاروالی هرات
برنامه حمایت اتحادیه اروپا از شاروالی هرات
بل احجام کاری



پروژه : احیا و باز سازی پارک بادمراغان

موقعیت پروژه: ناحیه چهارم شهر هرات

لیست مشخصات برآورد بخش ساختمانی پارک بادمراغان

تاریخ : ۱۳۹۹/۱۰/۱۰

ردیف	تفصیلات و نوعیت کار	واحد	مقدار	قیمت فی واحد به عدد	قیمت فی واحد به حروف به افغانی	مجموع	ملاحظات
بل شماره (۱/۴) احجام کاری بخش ساختمانی - ورق (۴۴۴/۴)							
۲۱	نصب نیمکت های پارکی با بدنه فلزی و سطح چوبی از چوب جوز همراه پالیش تمام امورات ایجابی آن مطابق به نقشه ، طبق مشخصات تخنیکي و هدایت انجنیر ساحه	عدد	۱۵				
۲۱	نصب نیمکت های پارکی با بدنه فلزی و سطح چوبی از چوب جوز همراه پالیش تمام امورات ایجابی آن در بیرون پارک مطابق به نقشه ، طبق مشخصات تخنیکي و هدایت انجنیر ساحه	عدد	۶				
۲۲	نصب سطل های زباله با تفکیک ذباله معه تمام امورات ایجابی آن مطابق به نقشه ، مشخصات تخنیکي و هدایت انجنیر ساحه	عدد	۵				
۲۳	نصب دروازه فلزی ورودی ها به پارک با سه لایه رنگ (یک لایه ضد زنگ، دولایه رنگ روغنی) با کیفیت اعلی معه امورات ایجابی برای نصب آن مطابق به نقشه وطرح مشخصات تخنیکي وهدایت انجنیران ناظر پروژه	متر مربع	۱۳				
۲۴	اجرای کانکریت سیخدار سقف، بیم (سرویس بهداشتی، سبتیک تانک) با مارک ۲۵ میگا پاسکال (ریگ شسته، چغل شکسته عاری از هرنوع مواد عضوی و خاک) معه سیخ گول ، قالب بندی، آب دهی مطابق به نقشه ، مشخصات تخنیکي وهدایت انجنیران نظارت کننده پروژه	متر مکعب	۳۸				
	اجرای سقف کاذب سرویس بهداشتی از جنس کثاف اعلی طبق نقشه ، مشخصات تخنیکي و هدایت انجنیران ناظر پروژه	متر مربع	۲۶				
۲۵	اجرای کف تشنابها از سنگ گرانیت کیفیت اعلی مطابق به نقشه، مشخصات فنی و هدایت انجنیران ناظر پروژه	متر مربع	۲۶				

محل امضا

نماینده برنامه	انجنیر ناحیه	انجنیران ریاست تخنیکي و سکتوری	مدیر عمومی انجنیري	آمر خدمات شهری و سکتوری	رئیس خدمات تخنیکي سکتوری	ملاحظه شد شاروال
----------------	--------------	--------------------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------	------------------



دولت جمهوری اسلامی افغانستان
اداره مستقل ارگانهای محل
ولایت هرات
ریاست شاروالی هرات
برنامه حمایت اتحادیه اروپا از شاروالی هرات
بل احجام کاری



پروژه: احیا و بازسازی پارک بادمردگان

موقعیت پروژه: ناحیه چهارم شهر هرات

لیست مشخصات برآورد بخش ساختمانی پارک بادمردگان

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۰/۱۰

ردیف	تفصیلات و نوعیت کار	واحد	مقدار	قیمت فی واحد به عدد	قیمت فی واحد به حروف به افغانی	مجموع	ملاحظات
بل شماره (۱/۴) احجام کاری بخش ساختمانی - ورق (۴۴۴/۴)							
۲۱	اجرای پلاسترکاری پیک و رینگ زمین پوسته پولیس و سرویس بهداشتی با مصالح ریگ و سمنت به نسبت (۱:۳) طبق نقشه و مشخصات تکنیکی طبق هدایت انجیران ناظر پروژه	متر مربع	۶۵				
۲۱	کانکریٹ بدون سیخ مارک ۱۰۰ برای عیار سازی کف های تهدابهای سنگ کاری و سایر موارد	متر مکعب	۱۰				
۳۰	اجرای رنگمالی پیک و رینگ زمین پوسته پولیس و سرویس بهداشتی از رنگ پلاستیک ساخت افغانستان درجه یک طبق نقشه و مشخصات تکنیکی طبق هدایت انجیران ناظر پروژه	متر مربع	۶۵				
۲۳	اجرای جدول بیرونی دورا دور پارک از سنگ مرمر چشت درجه ۴ طبق نقشه و مشخصات تکنیکی و هدایت انجیران ناظر پروژه	متر طول	۱۱۰				
۲۴	نصب غرفه ها (فریم فلزی، نما کامپوزیت، سیستم برق و سیستم آب و فاضلاب) یکی برای فروش مواد فست فود و دیگری برای فروشگاه معه تهداب و کف آن	واحد	۲				
۲۵	کاشی سفید ساده برای تشابه با کیفیت عالی معه (جوینت بید های و کورنر بید پی وی سی) طبق نقشه، مشخصات تکنیکی و هدایت انجیران ساحه	متر مربع	۱۲۵				

محل امضا

نماینده برنامه	انجیران ناحیه	انجیران ریاست تکنیکی و سکتوری	مدیر عمومی انجیران	آمر خدمات شهری و سکتوری	رئیس خدمات تکنیکی سکتوری	ملاحظه شد شاروال
----------------	---------------	-------------------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------	------------------



دولت جمهوری اسلامی افغانستان
اداره مستقل ارگانهای محل
ولایت هرات
ریاست شاروالی هرات
برنامه حمایت اتحادیه اروپا از شاروالی هرات
بل احجام کاری



پروژه : احیا و باز سازی پارک بادمردگان

موقعیت پروژه: ناحیه چهارم شهر هرات

لیست مشخصات برآورد بخش ساختمانی پارک بادمردگان

تاریخ : ۱۳۹۹/۱۰/۱۰

شماره	تفصیلات و نوعیت کار	واحد	مقدار	قیمت فی واحد به عدد	قیمت فی واحد به حروف به افغانی	مجموع	ملاحظات
بل شماره (۱/۴) احجام کاری بخش ساختمانی - ورق (۴۴۴/۴)							
۲۶	ایزوگام به همراه شیب بندی و کانکریت پشت بام سرویس بهداشتی و پوسته ای پولیس طبق نقشه ، مشخصات تکنیکی و هدایت انجینیران ناظر پروژه	متر مربع	۶۵				
۲۷	نصب راه بند و یامانع سنگی با مقاومت بسیار بالا، طبق نقشه، مطابق به مشخصات فنی و هدایت انجینیران ناظر پروژه	دانه	۱۰				
۲۸	اجرای کف پوش شیری و کف پوش دکمه دارهشدار در پیاده رو بیرونی مخصوص نا بینایان مطابق نقشه ، مشخصات فنی و هدایت انجینیران نظارت کننده پروژه	متر طول	۵۲				
۲۹	فوندیشن (۶۰*۶۰*۸۰) پایه های سه متر ی چراغ برق از کانکرت با مارک ۲۰ مگا پاسکال معه نصب پلیت فلزی (۳۰*۳۰*۱۵) میلی متر ، راد ۱۸ ملی ، معه امورات ایجایی آن مطابق به نقشه، مشخصات تکنیکی و هدایت انجینیران ناظر پروژه	عدد	۱۵				

محل امضا

نماینده برنامه	انجینیر ناحیه	انجینیران ریاست تکنیکی و سکتوری	مدیر عمومی انجینیری	آمر خدمات شهری و سکتوری	رئیس خدمات تکنیکی سکتوری	ملاحظه شد شاروال
----------------	---------------	---------------------------------	---------------------	-------------------------	--------------------------	------------------



دولت جمهوری اسلامی افغانستان
اداره مستقل ارگانهای محل
ولایت هرات
ریاست شاروالی هرات
برنامه حمایت اتحادیه اروپا از شاروالی هرات
بل احجام کاری



پروژه : احیا و باز سازی پارک بادمراغان

موقعیت پروژه: ناحیه چهارم شهر هرات

لیست مشخصات برآورد بخش ساختمانی پارک بادمراغان

تاریخ : ۱۳۹۹/۱۰/۱۰

ردیف	تفصیلات و نوعیت کار	واحد	مقدار	قیمت فی واحد به عدد	قیمت فی واحد به حروف به افغانی	مجموع	ملاحظات
بل شماره (۱/۴) احجام کاری بخش ساختمانی - ورق (۴۴۴/۴)							
۳۱	نصب پلیت جهت پوشش جوی کنار پیاد روی شمالی پارک با مارک ۲۵ مگا پاسکال (۵۰*۵۰*۸۰) سانتی مطابق به نقشه ، مشخصات تخنیکي و هدایت انجنیران ناظر پروژه	تخته	۱۲۰				
۳۲	نصب دروازه های پی وی سی (۷۰۰۰) ترکی برای سرویس بهداشتی ها معه دستگیره های روتوی جرمنی چهار عدد (۸۰*۱۹۰) وتشناب ، با جنس اعلی بدون خفنگ برای دستشویی های داخلی مطابق به نقشه، مشخصات تخنیکي و هدایت انجنیران ناظر پروژه	متر مربع	۸				
۳۳	نصب دروازه های پی وی سی برای سرویس بهداشتی ها (۱.۲*۲) متر وتشناب معه دستگیره های روتوی جرمنی با جنس اعلی بدون خفنگ برای دستشویی های داخلی مطابق به نقشه، مشخصات تخنیکي و هدایت انجنیران ناظر پروژه	متر مربع	۴.۸				
۳۵	کلکین برای سرویس بهداشتی (۶۰*۶۰) و (۸۰*۶۰) چوکات فلزی معه شیشه و سایر ملحقات آن طبق نقشه، مشخصات تخنیکي وهدایت انجنیران ناظر پروژه	متر مربع	۳				
۳۶	نصب ناودان از آهن چادر(گیج ۱۸) به سبایز (۱۵*۱۵) سانتی برای سرویس بهداشتی طبق نقشه ، مشخصات تخنیکي و هدایت انجنیران ساحه پروژه	متر طول	۴				

محل امضا

نماینده برنامه	انجنیر ناحیه	انجنیران ریاست تخنیکي و سکتوری	مدیر عمومی انجنیري	آمر خدمات شهری و سکتوری	رئیس خدمات تخنیکي سکتوری	ملاحظه شد شاروال
----------------	--------------	--------------------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------	------------------



دولت جمهوری اسلامی افغانستان
اداره مستقل ارگانهای محل
ولایت هرات
ریاست شاروالی هرات
برنامه حمایت اتحادیه اروپا از شاروالی هرات
بل احجام کاری



پروژه : احیا و باز سازی پارک بادمراغان

موقعیت پروژه: ناحیه چهارم شهر هرات

لیست مشخصات برآورد بخش ساختمانی پارک بادمراغان

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۰/۱۰

ردیف	تفصیلات و نوعیت کار	واحد	مقدار	قیمت فی واحد به عدد	قیمت فی واحد به حروف به افغانی	مجموع	ملاحظات
بل شماره (۲/۴) احجام کاری بخش لوازم ورزشی - ورق (۴۴۴/۴)							
۱	نصب بار فیکس ایرانی اعلی پارکی معه امورات ایجابی آن برای نصب، مطابق به نقشه ، مشخصات تخنیکي و هدایت انجنیران ناظر پروژه (قبل از اكمال مواد کتلاگ و عکس ویا در صورت امکان نمونه متذکره با انجنیر ناظر هماهنگی شود)	پایه	۱				
۲	دستگاه اسکات ایرانی اعلی پا معه امورات ایجابی آن برای نصب، مطابق به نقشه ، مشخصات تخنیکي و هدایت انجنیران ناظر پروژه (قبل از اكمال به پروژه کتلاگ عکس ویا در صورت امکان یک نمونه از جنس متذکره با انجنیر ناظر پروژه هماهنگی شود)	پایه	۱				
۳	دستگاه اسکی فضایی ایرانی اعلی معه امورات ایجابی آن برای نصب، مطابق هب نقشه، مشخصات تخنیکي و هدایت انجنیر ناظر پروژه (قبل از اكمال به دروژه کتلاگ، عکس ویا در صورت یک نمونه از جنس متذکره با انجنیران ناظر پروژه هماهنگی شود)	پایه	۱				
۴	دستگاه سوار کاری معه امورات ایجابی آن برای نصب، مطابق به نقشه، مشخصات فنی، هدایت انجنیران ناظر پروژه (قبل از اكمال به پروژه کتلاگ، عکس ویا در صورت یک نمونه از جنس متذکره با انجنیران ناظر پروژه هماهنگی شود)	پایه	۱				
۵	دستگاه تاپ دو نفره ایرانی اعلی معه امورات ایجابی آن برای نصب، مطابق به نقشه، مشخصات فنی، هدایت انجنیران ناظر پروژه (قبل از اكمال به پروژه کتلاگ، عکس ویا در صورت یک نمونه از جنس متذکره با انجنیران ناظر پروژه هماهنگی شود)	پایه	۱				
۶	دستگاه گام زن جلو عقب ایرانی اعلی معه امورات ایجابی آن برای نصب، مطابق به نقشه مشخصات فنی، طبق هدایت انجنیران ناظر پروژه (قبل از اكمال به پروژه کتلاگ، عکس ویا در صورت امکان یک نمونه از جنس متذکره با انجنیران ناظر پروژه هماهنگی شود)	پایه	۱				

محل امضا

نماینده برنامه	انجنیر ناحیه	انجنیران ریاست تخنیکي و سکتوری	مدیر عمومی انجنیری	آمر خدمات شهری و سکتوری	رئیس خدمات تخنیکي سکتوری	ملاحظه شد شاروال
----------------	--------------	--------------------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------	------------------



دولت جمهوری اسلامی افغانستان
اداره مستقل ارگانهای محل
ولایت هرات
ریاست شاروالی هرات
برنامه حمایت اتحادیه اروپا از شاروالی هرات
بل احجام کاری



پروژه : احیا و باز سازی پارک بادمردگان

موقعیت پروژه: ناحیه چهارم شهر هرات

لیست مشخصات برآورد بخش ساختمانی پارک بادمردگان

تاریخ : ۱۳۹۹/۱۰/۱۰

ردیف	تفصیلات و نوعیت کار	واحد	مقدار	قیمت فی واحد به عدد	قیمت فی واحد به حروف به افغانی	مجموع	ملاحظات
بل شماره (۲/۴) احجام کاری بخش لوازم ورزشی - ورق (۴۴۴/۴)							
۷	نصب دستگاه پارالل ایرانی اعلیٰ معه امورات ایجابی آن برای نصب، مطابق به نقشه ، مشخصات تکنیکی و هدایت انجینیران ناظر پروژه (قبل از اکمال مواد کتلاگ و عکس ویا در صورت امکان نمونه متذکره با انجنیر ناظر هماهنگی شود)	پایه	۱				
۸	نصب دستگاه پرس سینه ایرانی اعلیٰ معه امورات ایجابی آن برای نصب، مطابق به نقشه ، مشخصات تکنیکی و هدایت انجینیران ناظر پروژه (قبل از اکمال مواد کتلاگ و عکس ویا در صورت امکان نمونه متذکره با انجنیر ناظر هماهنگی شود)	پایه	۱				
۹	نصب دستگاه بالا سینه ایرانی اعلیٰ و سر شانه معه امورات ایجابی آن برای نصب، مطابق به نقشه ، مشخصات تکنیکی و هدایت انجینیران ناظر پروژه (قبل از اکمال مواد کتلاگ و عکس ویا در صورت امکان نمونه متذکره با انجنیر ناظر هماهنگی شود)	پایه	۱				
۱۰	تهیه و نصب تابلوی معلومات عمومی آلمونیمی به ابعاد تابلو (۳۰x۲۰ سانتی) و پایه فلزی مرغوب (۸۰ سانتی) نما با کیفیت عالی تکمیل کار با تمام جزئیات آن برای نحوه استفاده از دستگاه های ورزشی طبق نقشه و مشخصات فنی، تحت نظر انجینیر ساحه.	پایه	۹				

محل امضا

نماینده برنامه	انجینیر ناحیه	انجینیران ریاست تکنیکی و سکتوری	مدیر عمومی انجینیری	آمر خدمات شهری و سکتوری	رئیس خدمات تکنیکی سکتوری	ملاحظه شد شاروال
----------------	---------------	---------------------------------	---------------------	-------------------------	--------------------------	------------------



دولت جمهوری اسلامی افغانستان
اداره مستقل ارگانهای محل
ولایت هرات
ریاست شاروالی هرات
برنامه حمایت اتحادیه اروپا از شاروالی هرات
بل احجام کاری



پروژه : احیا و باز سازی پارک بادمردگان

موقعیت پروژه: ناحیه چهارم شهر هرات

لیست مشخصات برآورد بخش ساختمانی پارک بادمردگان

تاریخ : ۱۳۹۹/۱۰/۱۰

ردیف	تفصیلات و نوعیت کار	واحد	مقدار	قیمت فی واحد به عدد	قیمت فی واحد به حروف به افغانی	مجموع	ملاحظات
بل شماره (۳/۴) احجام کاری بخش برق - ورق (۴۴۹/۴)							
۱۱	نصب سیم (۱،۵) میلی افشان با کیفیت عالی ایرانی (آبی)، مطابق به نقشه، مشخصات تکنیکی، هدایت انجنیران ناظر پروژه	متر طول	۱۲۲۰				
۱۲	نصب سیم (۱،۵) میلی افشان با کیفیت عالی ایرانی (سرخ)، مطابق به نقشه، مشخصات تکنیکی، هدایت انجنیران ناظر پروژه	متر طول	۱۲۲۰				
۱۳	نصب کیبل (۱۶*۳) از برق عمومی شهری تا پلنل بورد معه امورات ایجابی از جنس کیفیت عالی مطابق به نقشه، مشخصات تکنیکی و تاییدی انجنیران ناظر پروژه	متر طول	۵۰				
۱۴	اجرای کاندیویوت برق (پی وی سی) اسکچول (۴۰) سائز (۲۵میلی) معه امورات ایجابی آن از قبیل اتصالات، چسب، تناب ، نوار خطرکندنکاری و پرکاری از ریگ نرم در صورت زمین بودن پایپ وسایر موارد مطابق به نقشه، مشخصات تکنیکی و تاییدی انجنیران ناظر پروژه	متر طول	۱۲۲۰				
۱۵	اجرای کاندیویوت برق (پی وی سی) اسکچول (۴۰) سائز (۱۰۰میلی) معه امورات ایجابی آن از قبیل اتصالات، چسب، تناب ، نوار خطر در صورت زمین بودن پایپ کندنکاری و پرکاری از ریگ نرم و خاک وسایر موارد مطابق به نقشه، مشخصات تکنیکی و تاییدی انجنیران ناظر پروژه	متر طول	۵۰				
۱۶	اجرای پانل بورد (۲۰) سرکته (با دو عدد فیوز ۳۲ و ۱۸ عدد فیوز ۱۶ آمپیر) مطابق به نقشه، مشخصات تکنیکی و تاییدی انجنیران ناظر پروژه	پایه	۱				

محل امضا

نماینده برنامه	انجنیر ناحیه	انجنیران ریاست تکنیکی و سکتوری	مدیر عمومی انجینیوری	آمر خدمات شهری و سکتوری	رئیس خدمات تکنیکی سکتوری	ملاحظه شد شاروال
----------------	--------------	--------------------------------	----------------------	-------------------------	--------------------------	------------------



دولت جمهوری اسلامی افغانستان
اداره مستقل ارگانهای محل
ولایت هرات
ریاست شاروالی هرات
برنامه حمایت اتحادیه اروپا از شاروالی هرات
بل احجام کاری



پروژه : احیا و باز سازی پارک بادمردگان

موقعیت پروژه: ناحیه چهارم شهر هرات

لیست مشخصات برآورد بخش ساختمانی پارک بادمردگان

تاریخ : ۱۳۹۹/۱۰/۱۰

ردیف	تفصیلات و نوعیت کار	واحد	مقدار	قیمت فی واحد به عدد	قیمت فی واحد به حروف به افغانی	مجموع	ملاحظات
بل شماره (۳/۴) احجام کاری بخش برق - ورق (۴۴۴/۴)							
۱۸	نصب پایه های برق فلزی ۳ متره مع رنگ کوره ای مطابق به نقشه، مشخصات تکنیکی و هدایت انجیران ناظر پروژه	پایه	۱۵				
۱۹	نصب پایه های ۹۰ سانتی فلزی مع رنگ کوره ای به همراه نصب و ساخت تهداب کانکریت آن مطابق به نقشه، مشخصات تکنیکی و هدایت انجیران ناظر پروژه	پایه	۴				
۲۰	نصب گروه های LED و اتر پروف ۱۰W با IP۶۵، با کیفیت عالی نصب در کف برای کوتاه پایه های دیوار احاطوی مطابق به نقشه، مشخصات تکنیکی و هدایت انجیران ناظر پروژه	عدد	۴				
۲۱	نصب گروه های LED و اتر پروف ۱۸W ، با IP۶۵ با کیفیت عالی نصب برای پایه های ۳ متره مطابق به نقشه، مشخصات تکنیکی و هدایت انجیران ناظر پروژه	عدد	۱۵				
۲۲	نصب گروه های LED و اتر پروف ۱۰W با IP۶۵ با کیفیت عالی نصب برای پایه های ۹۰ سانتی مطابق به نقشه، مشخصات تکنیکی و هدایت انجیران ناظر پروژه	عدد	۴				
۲۳	نصب گروه های LED و اتر پروف ۱۲W با IP۶۵ با کیفیت عالی برای درختان مع امورات ایجابی مانند پایه کانکریتی و سایر موارد..... مطابق به نقشه، مشخصات تکنیکی و هدایت انجیران ناظر پروژه	عدد	۲۰				
۲۴	نصب گروه های LED IP۶۵، ۱۲W نصب برای سرویس بهداشتی ، پوسته پولیس، و غرفه های فروشات مطابق به نقشه، مشخصات تکنیکی و هدایت انجیران ناظر پروژه	عدد	۱۵				

محل امضا

نماینده برنامه	انجینیر ناحیه	انجینیران ریاست تکنیکی و سکتوری	مدیر عمومی انجینیری	آمر خدمات شهری و سکتوری	رئیس خدمات تکنیکی سکتوری	ملاحظه شد شاروال
----------------	---------------	---------------------------------	---------------------	-------------------------	--------------------------	------------------



دولت جمهوری اسلامی افغانستان
اداره مستقل ارگانهای محل
ولایت هرات
ریاست شاروالی هرات
برنامه حمایت اتحادیه اروپا از شاروالی هرات
بل احجام کاری



پروژه : احیا و باز سازی پارک بادمراغان

موقعیت پروژه: ناحیه چهارم شهر هرات

لیست مشخصات برآورد بخش ساختمانی پارک بادمراغان

تاریخ : ۱۳۹۹/۱۰/۱۰

ردیف	تفصیلات و نوعیت کار	واحد	مقدار	قیمت فی واحد به عدد	قیمت فی واحد به حروف به افغانی	مجموع	ملاحظات
بل شماره (۳/۴) احجام کاری بخش برق - ورق (۴۴۹/۴)							
۲۵	نصب میتر تک فازمعه تکی دولتی وسایر امورات ایجایی آن مطابق به نقشه ، مشخصات تخنیکي و هدایت انجینران ناظر پروژه	پایه	۱				
۲۶	نصب سویچ ویکو برای سرویس بهداشتی، مطابق به نقشه، مشخصات تخنیکي و هدایت انجینران ناظر پروژه	عدد	۱۲				
۲۷	نصب ساکت ویکو ترکی برای سرویس بهداشتی ، پوسته پولیس، غرفه های فروشات مطابق به نقشه، مشخصات تخنیکي و هدایت انجینران ناظر پروژه	عدد	۱۲				
۲۸	نصب فیوز باکس با کیفیت عالی برای (سرویس بهداشتی، غرفه فروشات، مطابق به نقشه، مشخصات تخنیکي و هدایت انجینران ناظر پروژه	عدد	۴				
۲۹	نصب هواکشی (۳۰*۳۰) برقی برای سرویس بهداشتی ها، طبق نقشه، مشخصات تخنیکي و هدایت انجینران ناظر پروژه	پایه	۲				
۳۰							
۳۱							

محل امضا

نماینده برنامه	انجینیر ناحیه	انجینیران ریاست تخنیکي و سکتوری	مدیر عمومی انجینیری	آمر خدمات شهری و سکتوری	رئیس خدمات تخنیکي سکتوری	ملاحظه شد شاروال
----------------	---------------	---------------------------------	---------------------	-------------------------	--------------------------	------------------



دولت جمهوری اسلامی افغانستان
اداره مستقل ارگانهای محل
ولایت هرات
ریاست شاروالی هرات
برنامه حمایت اتحادیه اروپا از شاروالی هرات
بل احجام کاری



پروژه : احیا و باز سازی پارک بادمرغان

موقعیت پروژه: ناحیه چهارم شهر هرات

لیست مشخصات برآورد بخش ساختمانی پارک بادمرغان

تاریخ : ۱۳۹۹/۱۰/۱۰

ردیف	تفصیلات و نوعیت کار	واحد	مقدار	قیمت فی واحد به عدد	قیمت فی واحد به حروف به افغانی	مجموع	ملاحظات
بل شماره (۴/۴) احجام کاری بخش چاه آب و شبکه آبرسانی - ورق (۴۴۴/۴)							
۲۵	کندنکاری چاه آب به عمق ۶۰ متر به قطر ۱۲ اینچ طبق نقشه، مشخصات تکنیکی و هدایت انجینیران ناظر پروژه	متر طول	۶۰				
۲۶	نصب کیسینگ ۸ اینچ فشار ۱۰ با کیفیت عالی هراتی با ۲۵ متر فیلتر نمودن و بلاک کردن با ریگ ریزی دور پایپ	متر طول	۶۰				
۲۷	نصب پمپ ۱ اینچ ایتالیایی (Power input ۱x۲۳۰۰۷۵kW, ۱HP) معه تمامی امورات ایجابی آن (پایپ داخل چاه آب ، کیبل ۴ میلی برق سائز ۲.۵*۲ و کانکریط اطراف آن) طبق نقشه ، مشخصات تکنیکی و هدایت انجینیران ناظر پروژه	پایه	۱				
۲۸	نصب تابلو برق اتومات ووتر پمپ با کیفیت عالی با چینجور برای جنراتور و برق شهری طبق نقشه، مشخصات تکنیکی و هدایت انجینیران ناظر پروژه	پایه	۱				
۲۹	اجرای شبکه فاضلاب با پایپ اسکچول ۲۰ یا قطر ۱۰۰ ملی از سرویس بهداشتی تا سپتیک تانک معه اتصالات ، کندنکاری ها پرکاری های و سایر امورات ایجابی آن طبق نقشه ، مشخصات تکنیکی و هدایت انجیران ساحه	سرجمع	۱				
۳۰	نصب شیر آب معه امورات ایجابی و ملحقات آن کارهای ساختمانی آن ساختمان آن در ساحه پارک طبق نقشه، مشخصات تکنیکی و هدایت انجینیران پروژه	عدد	۴				
۳۱	تهیه و نصب ۴ عدد روی شویی ۴ عدد مایع دستشویی دانی ۴ عدد آینه ۴ عدد کدبند و سه عدد کف شویی با کیفیت عالی از جنس ایرانی طبق مشخصات تکنیکی و هدایت انجینیر ناظر	سرجمع	۱				

محل امضا

نماینده برنامه	انجینیر ناحیه	انجینیران ریاست تکنیکی و سکتوری	مدیر عمومی انجینیری	آمر خدمات شهری و سکتوری	رئیس خدمات تکنیکی سکتوری	ملاحظه شد شاروال
----------------	---------------	---------------------------------	---------------------	-------------------------	--------------------------	------------------



دولت جمهوری اسلامی افغانستان
اداره مستقل ارگانهای محل
ولایت هرات
ریاست شاروالی هرات
برنامه حمایت اتحادیه اروپا از شاروالی هرات
بل احجام کاری



پروژه : احیا و باز سازی پارک بادمراغان

موقعیت پروژه: ناحیه چهارم شهر هرات

لیست مشخصات برآورد بخش ساختمانی پارک بادمراغان

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۰/۱۰

ردیف	تفصیلات و نوعیت کار	واحد	مقدار	قیمت فی واحد به عدد	قیمت فی واحد به حروف به افغانی	مجموع	ملاحظات
بل شماره (۴/۴) احجام کاری بخش آبرسانی - ورق (۴۴۴/۴)							
۲۵	اجرای شبکه آبرسانی از پایپ سبز با کیفیت اعلی یک اینچ مع اتصال و سایر موارد آن طبق مشخصات تکنیکی و هدایت انجینیران ناظر پروژه	متر طول	۱۹۰				
۲۶	نصب پایپر ۸۰ لیتر با کیفیت اعلی عربی آکواهاث برای دستشویی طبق نقشه، مشخصات تکنیکی و هدایت انجینیران ناظر پروژه	عدد	۱				
۲۷	نصب شیرمخلوط با کیفیت اعلی ایرانی نوعیت قهرمان در دستشویی طبق نقشه، مشخصات تکنیکی و هدایت انجینیران ناظر پروژه	عدد	۶				
۲۸	نصب شیر آلات مخلوط با کیفیت اعلی ایرانی در دستشویی طبق نقشه ، مشخصات تکنیک و هدایت انجینیران ناظر پروژه	عدد	۳				
۲۹	نصب آیخوری فیلتر دار برقی سه شیر استیلی ایرانی درجه یک برای ساحه پارک مع امورات ایجایی برای نصب آن طبق نقشه، مشخصات تکنیکی و هدایت انجینیران ناظر	عدد	۱				
۳۰	نصب ذخیره آب ۲۰۰۰ لیتر مع امورات ایجایی برای نصب آن از ورق آهن چادر ۴ ملی گالوانیزه، با یک لایه ۱۰۰ ملی پشم شیشه، ورق ۲۴ گیج بالای آن مع پایپ سرریز، پلاستیک مع امورات ایجایی دیگر برای نصب آن در بالای سرویس بهداشتی طبق نقشه، مشخصات تکنیکی و هدایت انجینیران ناظر پروژه	عدد	۱				
۳۱	سایر موارد (۴ عدد فلاش تانک، ۴ عدد سنگ توال، ۴ عدد مسلم شاور و کاغذدانی) کیفیت اعلی موارد مورد نیاز برای نصب شبکه آبرسانی در باغچه ، سرویس بهداشتی ها طبق نقشه و هدایت انجینیران ناظر پروژه	سرجمع	۱				

محل امضا

نماینده برنامه	انجینیر ناحیه	انجینیران ریاست تکنیکی و سکتوری	مدیر عمومی انجینیری	آمر خدمات شهری و سکتوری	رئیس خدمات تکنیکی سکتوری	ملاحظه شد شاروال
----------------	---------------	---------------------------------	---------------------	-------------------------	--------------------------	------------------



دولت جمهوری اسلامی افغانستان
اداره مستقل ارگانهای محل
ولایت هرات
ریاست شاروالی هرات
برنامه حمایت اتحادیه اروپا از شاروالی هرات
بل احجام کاری



پروژه : احیا و باز سازی پارک بادمردان

موقعیت پروژه: ناحیه چهارم شهر هرات

لیست مشخصات برآورد بخش ساختمانی پارک بادمردان

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۰/۱۰

جدول توحیدی بل احجام کاری بخش ساختمانی، بخش برق، بخش آبرسانی و چاه آب		به حروف (افغانی)	به عدد (افغانی)	
۱	قیمت مجموعی بخش ساختمانی (۱/۴) طی (۸) ورق			
۲	قیمت مجموعی بخش ورزشی (۲/۴) طی (۲) ورق			
۳	قیمت مجموعی بخش برق (۳/۴) طی (۳) ورق			
۴	قیمت مجموعی بخش آبرسانی (۴/۴) طی (۲) ورق			
قیمت مجموعی				

محل امضا

نماینده برنامه	انجینیر ناحیه	انجینیران ریاست تکنیکی و سکتوری	مدیر عمومی انجینیری	آمر خدمات شهری و سکتوری	رئیس خدمات تکنیکی سکتوری	ملاحظه شد شاروال
----------------	---------------	---------------------------------	---------------------	-------------------------	--------------------------	------------------